

1

2

LB 308 Wasserhaltungs- arbeiten

308

Kosten:
Stand 2.Quartal 2022
Bundesdurchschnitt

Wasserhaltungsarbeiten Preise €

Nr.	Positionen	Einheit		▷	▷	◁	◁
				◁ brutto €		◁ netto €	
1	Pumpensumpf, Betonfertigteil	St	932	1.235	1.435	1.565	1.928
			783	1.038	1.206	1.316	1.620
2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	455	602	639	680	896
			382	506	537	572	753
3	Betrieb, Pumpe bis 10m³/h	h	9	11	12	13	16
			7	9	10	11	13
4	Saugpumpe, Fördermenge bis 20m³/h	St	315	610	765	871	1.128
			265	513	643	732	948
5	Betrieb, Pumpe Fördermenge bis 20m³/h	h	9	11	12	13	16
			7	10	10	11	13
6	Brunnenschacht, Grundwasserabsenkung	St	1.576	2.313	2.790	3.491	4.863
			1.324	1.944	2.344	2.934	4.087
7	Druckrohrleitung, DN100	m	35	56	68	87	108
			29	47	57	73	91
8	Saugleitungen, DN100	m	19	24	24	27	31
			16	20	20	23	26
9	Stromerzeuger, 10-30kW	St	1.951	2.544	3.063	3.560	4.479
			1.639	2.138	2.574	2.991	3.764
10	Absetzbecken, Wasserhaltung	St	1.673	2.051	2.657	3.154	3.610
			1.406	1.723	2.233	2.650	3.033
11	Messeinrichtung, Wassermenge	St	342	521	648	681	861
			287	438	545	573	723
12	Wasserhaltung, Betrieb 10-20Vs	h	17	25	27	34	42
			14	21	23	29	36
13	Stundensatz, Facharbeiter/-in	h	71	72	77	81	89
			60	60	65	68	75

3

4

5

- ▷ min
- ▷ von
- ◊ Mittel
- ◁ bis
- ◁ max

Nr.	Kurztext / Langtext	Kostengruppe
		◁ netto €
		[Einheit]
		Ausf.-Dauer
		Positionnummer

1	Pumpensumpf, Betonfertigteil	KG 313
Pumpensumpf aus Betonfertigteilteringen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung.		
Lage: innerhalb der Baugrube		
Tiefe: bis 3,00 m		
Durchmesser: DN1.000		
Lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00 m²		
Boden: Homogenbereich, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: DIN 18196		
- Steinanteil: bis % Massenanteil DIN EN ISO 14688-1		
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1:		
- Lagerungsdichte:		
Aushubprofilprofil:		
Vorhaltdauer:		
783 €	1.038 €	1.206 € 1.316 € 1.620 € [St] 2,40 h/St 308.000.015

6

7

8

© BKI Baukosteninformationszentrum; Erläuterungen zu den Tabellen siehe Seite 16
Mustertexte geprüft: Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

Kostenstand: 2.Quartal 2022, Bundesdurchschnitt

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 2.Quartal 2022. Kosten und Kostenkennwerte wurden umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe:

- der Bauleistungen als Kurztext

- der Einheit

- Minimal-Wert, Von-Wert, Mittel-Wert, Bis-Wert und Maximal-Wert

Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile).

Gerundete Werte bis 10€ Nettosumme.

Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Kostengruppen nach DIN 276:2018-12. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

④

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechende Folgeposition.

⑤

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑥

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑦

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑧

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑨

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-10