

1

2

LB 308
Wasserhaltungs-
arbeiten

308

Kosten:
Stand 2. Quartal 2023
Bundesdurchschnitt

Wasserhaltungsarbeiten Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	▷ ◁		o brutto €	◁ ▶	
					o netto €		
1	Pumpensumpf, Betonfertigteil	St	1.082	1.481	1.680	1.776	2.099
			909	1.245	1.412	1.492	1.764
2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	494	648	710	778	975
			415	545	597	654	819
3	Betrieb, Pumpe bis 10m³/h	h	11	13	14	15	17
			10	11	12	13	14
4	Saugpumpe, Fördermenge bis 20m³/h	St	642	892	941	1.035	1.226
			540	750	791	869	1.031
5	Betrieb, Pumpe Fördermenge bis 20m³/h	h	10	12	13	15	17
			8	10	11	13	14
6	Brunnenschacht, Grundwasserabsenkung	St	1.809	2.587	3.065	3.829	5.295
			1.520	2.174	2.576	3.218	4.450
7	Druckrohrleitung, DN100	m	38	67	82	83	118
			32	56	69	70	99
8	Saugleitungen, DN100	m	21	26	26	29	34
			18	22	22	25	28
9	Stromerzeuger, 10-30kW	St	2.229	2.907	3.500	4.087	5.069
			1.873	2.443	2.941	3.435	4.260
10	Absetzbecken, Wasserhaltung	St	1.821	2.232	2.891	3.432	3.929
			1.530	1.875	2.430	2.884	3.301
11	Messeinrichtung, Wassermenge	St	372	573	712	795	937
			313	482	598	668	787
12	Wasserhaltung, Betrieb 10-20l/s	h	22	29	32	38	48
			19	24	27	32	40
13	Stundensatz, Facharbeiter/-in	h	81	82	87	93	100
			68	69	73	78	84

3

4

5

- ▶ min
- ▷ von
- Ø Mittel
- ◁ bis
- ◀ max

Nr.	Kurztext / Langtext	▷ ◁		o netto €	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Kostengruppe
							Positionsnummer
1	Pumpensumpf, Betonfertigteil						KG 313
Pumpensumpf aus Betonfertigteilringen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung.							
Lage: innerhalb der Baugrube							
Tiefe: bis 3,00 m							
Durchmesser: DN1.000							
lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00 m²							
Boden: Homogenbereich, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: DIN 18196							
- Steinanteil: bis % Massenanteil DIN EN ISO 14688-1							
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1:							
- Lagerungsdichte:							
Aushubprofilprofil:							
Vorhaltdauer:							
909€	1.245€	1.412€	1.492€	1.764€	[St]	⊕ 2,40h/St	308.000.015

6

7

9

© BKI Baukosteninformationszentrum; Erläuterungen zu den Tabellen siehe Seite 24
Mustertexte geprüft: Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

Kostenstand: 2. Quartal 2023, Bundesdurchschnitt

8

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 2.Quartal 2023. Kosten und Kostenkennwerte wurden umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe:

- der Bauleistungen als Kurztext

- der Einheit

- Minimal-Wert, Von-Wert, Mittel-Wert, Bis-Wert und Maximal-Wert

Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile).

Gerundete Werte bis 10€ Nettosumme.

Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Kostengruppen nach DIN 276:2018-12. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

④

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechende Folgeposition.

⑤

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑥

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑦

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑧

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑨

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-10