

LB 008
Wasserhaltungs-
arbeiten

008

Kosten:
Stand 1.Quartal 2020
Bundesdurchschnitt

Wasserhaltungsarbeiten Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	▷ ◁		▷ ◁	▷ ◁	▷ ◁
					▷ ◁	▷ ◁	▷ ◁
					▷ ◁	▷ ◁	▷ ◁
					▷ ◁	▷ ◁	▷ ◁
1	Pumpensumpf, Betonfertigteile	St	145	540	676	1.347	2.431
			122	454	568	1.132	2.043
2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	47	194	235	345	652
			39	163	198	290	548
3	Betrieb, Pumpe bis 10m³/h	h	0,2	4,8	6,2	8,9	15
			0,1	4,1	5,2	7,5	12
4	Saugpumpe, Fördermenge bis 20m³/h	St	140	375	442	632	898
			118	315	371	531	755
5	Betrieb, Pumpe über 10m³/h	h	0,7	4,3	6,2	8,2	13
			0,6	3,6	5,2	6,9	11
6	Brunnenschacht, Grundwasserabsenkung	St	763	1.658	2.067	2.734	3.872
			641	1.394	1.737	2.298	3.254
7	Druckrohrleitung, DN100	m	8	20	24	25	49
			7	17	20	21	41
8	Saugleitungen, DN100	m	7	11	15	18	25
			6	10	12	16	21
9	Stromerzeuger, 10-20kW	St	1.461	2.478	2.327	2.478	3.398
			1.228	2.082	1.955	2.082	2.856
10	Absetzbecken, Wasserhaltung	St	1.282	1.558	2.053	2.407	2.804
			1.077	1.309	1.725	2.023	2.356
11	Messeinrichtung, Wassermenge	St	181	371	494	775	1.194
			152	312	415	651	1.003
12	Wasserhaltung, Betrieb 10-20/s	h	0,7	9,4	12	20	33
			0,6	7,9	10	17	28
13	Stundensatz Facharbeiter, Wasserhaltung	h	45	50	53	55	60
			38	42	45	46	51

Nr.	Kurztext / Langtext	▷ ◁		▷ ◁	▷ ◁	▷ ◁	Kostengruppe
					▷ ◁	▷ ◁	▷ ◁
					▷ ◁	▷ ◁	▷ ◁
					▷ ◁	▷ ◁	▷ ◁
1	Pumpensumpf, Betonfertigteile			[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer	KG 313

Pumpensumpf aus Betonfertigteiltringen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung.
Lage: innerhalb der Baugrube
Tiefe: bis 3,00 m
Durchmesser: DN1.000
Lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00 m²
Boden: Homogenbereich, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: DIN 18196
– Steinanteil: bis% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
– Konsistenz DIN EN ISO 14688-1:
– Lagerungsdichte:
Aushubprofil:

122€	454€	568€	1.132€	2.043€	[St]	⊕ 2,40 h/St	008.000.002
------	------	-------------	--------	--------	------	-------------	-------------

- ▶ min
- ▷ von
- ∅ Mittel
- ◁ bis
- ◀ max

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 1. Quartal 2020. Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe der Bauleistungen, der Einheit, des Minimal-Wertes, des von-Wertes, des Mittelwertes, des bis-Wertes und des Maximalwertes. Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile). Gerundete Werte. Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Kostengruppen nach DIN 276. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

④

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechenden Folgepositionen.

⑤

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑥

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑦

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑧

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑨

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-9.