

LB 008
Wasserhaltungs-
arbeiten

008

Kosten:
Stand 1.Quartal 2022
Bundesdurchschnitt

Wasserhaltungsarbeiten Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	▷		▷	▷	◁	◁
			▷		▷	▷	◁	◁
			▷		▷	▷	◁	◁
			▷		▷	▷	◁	◁
			▷		▷	▷	◁	◁
1	Pumpensumpf, Betonfertigteile	St	220	547	672	1.024	1.637	
			185	460	565	861	1.376	
2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	150	264	305	341	481	
			126	222	256	286	404	
3	Betrieb Tauchpumpe bis 10m³/h	h	2	6	7	8	11	
			2	5	6	7	10	
4	Saugpumpe, Fördermenge bis 30m³/h	St	204	432	573	766	1.058	
			172	363	481	644	889	
5	Betrieb Saugpumpe über 10m³/h	h	0,9	3,7	5,6	7,0	11	
			0,7	3,1	4,7	5,9	9,2	
6	Brunnenschacht, Grundwasserabsenkung	St	1.065	1.953	2.140	2.534	3.152	
			895	1.642	1.798	2.130	2.648	
7	Druckrohrleitung, DN100	m	7	14	15	18	25	
			6	12	13	15	21	
8	Saugleitung, DN100	m	10	15	19	24	29	
			9	13	16	20	25	
9	Stromaggregat, 10-30kW	St	1.731	2.935	2.756	2.935	4.026	
			1.455	2.467	2.316	2.467	3.383	
10	Absetzbecken, Wasserhaltung	St	1.535	1.862	2.432	2.851	3.321	
			1.290	1.565	2.044	2.396	2.791	
11	Messeinrichtung, Wassermenge	St	213	371	418	502	745	
			179	312	351	422	626	
12	Wasserhaltung, Betrieb 10-20l/s	h	2	10	13	16	23	
			2	8	11	14	20	

Nr.	Kurztext / Langtext	Kostengruppe		
▷	▷	▷	▷	▷
		▷	▷	▷
		▷	▷	▷
		▷	▷	▷
1	Pumpensumpf, Betonfertigteile			KG 313
Pumpensumpf aus Betonfertigteilteringen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung.				
Lage: innerhalb der Baugrube				
Tiefe: bis 3,00 m				
Durchmesser: DN1.000				
Lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00 m²				
Boden: Homogenbereich, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: DIN 18196				
- Steinanteil: bis % Massenanteil DIN EN ISO 14688-1				
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1:				
- Lagerungsdichte:				
Aushubprofilprofil:				
185 €	460 €	565 €	861 €	1.376 €
				[St]
				☺ 2,40 h/St
				008.000.002

- ▷ min
- ▷ von
- ∅ Mittel
- ◁ bis
- ◁ max

© BKI Baukosteninformationszentrum; Erläuterungen zu den Tabellen siehe Seite 46
Mustertexte geprüft: Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

Kostenstand: 1.Quartal 2022, Bundesdurchschnitt

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 1. Quartal 2022. Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe der Bauleistungen, der Einheit, des Minimal-Wertes, des von-Wertes, des Mittelwertes, des bis-Wertes und des Maximalwertes. Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile). Gerundete Werte. Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Kostengruppen nach DIN 276. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

④

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechenden Folgepositionen.

⑤

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑥

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑦

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑧

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑨

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-9.