

**LB 008**  
Wasserhaltungs-  
arbeiten

008

**Kosten:**  
Stand 1. Quartal 2023  
Bundesdurchschnitt

Wasserhaltungsarbeiten Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	▷ ◁		Ø brutto €	◁ ◁	▷ ◁
					Ø netto €		
1	Pumpensumpf, Betonfertigteile	St	253	426	<b>490</b>	722	1.073
			212	358	<b>411</b>	607	901
2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	173	292	<b>347</b>	413	647
			145	245	<b>292</b>	347	544
3	Betrieb Tauchpumpe bis 10m³/h	h	2	7	<b>9</b>	10	14
			2	6	<b>7</b>	9	12
4	Saugpumpe, Fördermenge bis 20m³/h	St	241	539	<b>693</b>	927	1.216
			203	453	<b>582</b>	779	1.022
5	Betrieb Saugpumpe über 10m³/h	h	3	6	<b>7</b>	9	13
			3	5	<b>6</b>	8	11
6	Brunnenschacht, Grundwasserabsenkung	St	1.225	2.246	<b>2.462</b>	2.915	3.626
			1.029	1.888	<b>2.069</b>	2.450	3.047
7	Druckrohrleitung, DN100	m	11	18	<b>19</b>	22	29
			9	16	<b>16</b>	19	24
8	Saugleitung, DN100	m	12	18	<b>22</b>	27	34
			10	15	<b>18</b>	23	28
9	Stromaggregat, 10-30kVA	St	1.992	2.798	<b>3.171</b>	3.377	4.632
			1.674	2.352	<b>2.665</b>	2.838	3.892
10	Absetzbecken, Wasserhaltung	St	1.778	2.167	<b>2.839</b>	3.331	3.862
			1.494	1.821	<b>2.386</b>	2.799	3.245
11	Messeinrichtung, Wassermenge	St	245	427	<b>481</b>	578	858
			206	359	<b>404</b>	486	721
12	Wasserhaltung, Betrieb 10-20l/s	h	9	15	<b>19</b>	21	27
			8	13	<b>16</b>	18	23

3

4

5

- ▶ min
- ▷ von
- Ø Mittel
- ◁ bis
- ◀ max

Nr.	Kurztext / Langtext	Kostengruppe
▷ ◁		◁ ◁
Ø netto €		[Einheit] Ausf.-Dauer Positionsnummer
1	<b>Pumpensumpf, Betonfertigteile</b>	KG 313
Pumpensumpf aus Betonfertigteilingen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung.		
Lage: innerhalb der Baugrube		
Tiefe: bis 3,00 m		
Durchmesser: DN1.000		
lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00 m²		
Boden: Homogenbereich ....., mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: ..... DIN 18196		
- Steinanteil: bis .....% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1		
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1: .....		
- Lagerungsdichte: .....		
Aushubprofilprofil: .....		
212 €	358 €	<b>411 €</b> 607 € 901 € [St] 2,40h/St 008.000.002

6

7

8

9

© BKI Baukosteninformationszentrum  
Mustertexte geprüft: Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

Kostenstand: 1. Quartal 2023, Bundesdurchschnitt

## Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 1. Quartal 2023. Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

---

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe der Bauleistungen, der Einheit, des Minimal-Wertes, des von-Wertes, des Mittelwertes, des bis-Wertes und des Maximalwertes. Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile). Gerundete Werte. Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Kostengruppen nach DIN 276. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

④

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechenden Folgepositionen.

⑤

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑥

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑦

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑧

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑨

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-9.